

Przedmiar robót

"Projekt termomodernizacji oraz kolorystyki budynku Wiejskiego Domu Kultury z pomieszczeniami Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr 175 w Wielkiej Wsi KODY CPV;4511000-1;45321000-6;45410000-4;45420000-7

Budowa: **ROBOTY DODATKOWE**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	"Projekt termomodernizacji oraz kolorystyki budynku Wiejskiego Domu Kultury z pomieszczeniami Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr 175 w Wielkiej Wsi KODY CPV;4511000-1;45321000-6;45410000-4;45420000-7		
1	Element	IZOLACJA PODPOSADZKOWA SCHODÓW		
1.1	ZKNR C 1/303/4	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy uszczelniającej na powierzchni poziomej, przeciw wodzie bez ciśnienia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15,51+13,33*0,15	17,509500	
		RAZEM:	17,509500	m2 17,510
2	Element	WYKONCZENIE STROPU WYKONANEGO Z PŁYT OSB		
2.1	KNR 18/2612/1 analogia	Montaż rusztu	m2	8,65
3	Element	ODSUNIĘCIE KOMINA OD ŚCIANY		
3.1	Kalkulacja indywidualna	Odsuniecie komina od ściany - wraz z kształtkami	kpl	1
4	Element	OCIEPLENIE ŚCIAN ATTYKOWYCH- MONTAŻ PŁYTY OSB GR 18 MM		
4.1	KNR 222/602/5 analogia	Obicie ścian attykowych płytą OSB gr 18 mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m2	89,17