

Przedmiar robót

"Projekt termomodernizacji oraz kolorystyki budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na działce nr 683 w Wielkiej Wsi KODY CPV;4511000-1;45321000-6;45410000-4;45420000-7

Budowa: **ROBOTY DODATKOWE**

Inwestor: **GMINA WOJNICZ UL. RYNEK 1 32-830 WOJNICZ OBRĘB;0011 WOJNICZ WIEŚ**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	"Projekt termomodernizacji oraz kolorystyki budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na działce nr 683 w Wielkiej Wsi KODY CPV;4511000-1;45321000-6;45410000-4;45420000-7"		
1	Rozdział	WYMIANA OKIEN		
1.1	Element	WYMIANA OKIEN-		
1.1.1	KNR 19/929/2 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne jednozielne, do 0,6 m ² , osadzanie na kotwach-Okno 016		
		Wyliczenie ilości robót:		
		016 0,9*0,6*1 0,540000		
		RAZEM: 0,540000	m2	0,540
2	Rozdział	WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH		
2.1	Element	WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH		
2.1.1	KNR 27/163/3	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana grubości 30 cm- zmniejszenie otworu drzwiowego	m2	-2,05
2.1.2	KNR 19/929/12 (1) analogia	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi balkonowe z PCV, osadzanie na kotwach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wg kosztorysu - 9,928 -9,928 -9,928000		
		wg zestawienia poprawionego 11,445 11,445000		
		RAZEM: 1,517000	m2	1,517
2.1.3	Kalkulacja własna	Wymiana bramy garażowej B1		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*2,05 4,100000		
		RAZEM: 4,100000	kpl	4,10
3	Rozdział	POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE		
3.1	Element	WYMIANA KRATEK WENTYLACYJNYCH		
3.1.1	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1
3.1.2	KNR 217/137/2 (2)	Kratki wentylacyjne typ A - do przewodów murowych, o obwodach do 2400 mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
3.2	Element	IZOLACJA PODPOSADZKOWA SCHODÓW		
3.2.1	ZKNRC 1/303/4 analogia	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy uszczelniającej na powierzchni poziomej, przeciw wodzie be ciśnienia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(34,239+16,4*0,15) 36,699000		
		19,763+12,7*0,15 21,668000		
		11,99+23,4*0,15 15,500000		
		13,71+18,9*0,15 16,545000		
		RAZEM: 90,412000	m2	90,412